

設 計 書

年 度	平成 30 年度	
工 事 名	実習棟エアコン設置工事	工 事 概 要 実習棟に新たにエアコンを設置するものである。 1. 実習棟B 彫金実習室 エアコン設置工 一式 2. 実習棟C 陶芸実習室2F エアコン設置工 一式 3. 工芸体験棟 木材・金属工芸室 エアコン設置工 一式
施 工 位 置	秋田市新屋大川町12番3号	
設 計 金 額		
財 源 区 分		
施 工 期 日	平成 30 年 6 月 29 日まで	

名 称	品 種 形状・寸法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
実習棟エアコン設置工事						
I. 直接工事費		1	-- 式			明細書第2号
II. 共通仮設費		1	-- 式			
純工事費						
III. 現場管理費		1	-- 式			
工事原価						
IV. 一般管理費		1	-- 式			
工事価格						
V. 消費税相当額		1	-- 式			
工事費						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1. 実習棟B 彫金実習室 エアコン設置工						
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)相当	1	--	台		
冷媒管	(12.7×6.35)	5	--	m		
配管カバースリムダクト	LDW70	1	--	個		
配管カバースリムダクト	LD70	1	--	本		
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	--	個		
配管カバースリムダクト	MD751	1	--	本		
配管カバースリムダクト	MWM75-L	1	--	個		
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	--	式		
室外機用壁面架台	C-KZG-L	1	--	台		
電線	CV5.5×3c	35	--	m		
ブレーカー	ELB2P20A	1	--	個		
雑材消耗品		1	--	式		
労務費		2	--	人		
小 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2. 実習棟C 陶芸実習室2F エアコン設置工						
エアコン	MSZ-GV5616S(W)相当	1	--	台		
冷媒管	(9.25 × 6.35)	3	--	m		
配管カバースリムダクト	LDW70	1	--	個		
配管カバースリムダクト	LD70	1	--	本		
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	--	個		
配管カバースリムダクト	MD751	1	--	本		
配管カバースリムダクト	MWM75-L	1	--	個		
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	--	式		
室外機用壁面架台	C-KZG-L	1	--	台		
電線	CV5.5 × 3c	44	--	m		
ブレーカー	ELB2P20A	1	--	個		
雑材消耗品		1	--	式		
労務費		2	--	人		
小 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3. 工芸体験棟 木材・金属工芸室 エアコン設置工						
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)相当	2	--	台		
冷媒管	(12.7×6.35)	10	--	m		
配管カバースリムダクト	LDW70	2	--	個		
配管カバースリムダクト	LD70	2	--	本		
配管カバースリムダクト	LDJ70	2	--	個		
配管カバースリムダクト	MD751	2	--	本		
配管カバースリムダクト	MWM75-L	2	--	個		
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	--	式		
室外機用壁面架台	C-KZG-L	2	--	個		
電線	CV5.5×3c	160	--	m		
ブレーカー	ELB2P20A	1	--	個		
雑材消耗品		1	--	式		
労務費		4	--	人		
小 計						